REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Località:
VIA TETTI PERENO

Progetto:
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA'
IN VIA TETTI PERENO

Elaborato:
SEZIONI TRASVERSALI

N°:
E.05

Data: MAGGIO 2018

Scala: 1:200/200

Livello: PROGETTO ESECUTIVO

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
00	05/18	EMISSIONE

RAGGRUPPAMENTO A.T.P.

ARCH. BERTODO Alessandra - Capogruppo
Piazza della Repubblica n. 10/a, 10015 Strambino (TO)
mail: alessandrabertodo@libero.it
pec: a.bertodo@architettitorinopec.it

ING. DEFILIPPI Diego - Mandante
Via Circonvallazione n. 56/f, 10015 Ivrea (TO)
mail: diego_defilippi@libero.it

ING. MECONI Davide - Mandante
Via Europa n. 15, 12030 Casalgrasso (CN)
mail: info@imecstudio.eu

IL R.U.P.

ARCH. BERGESE Rosanna
Settore Tecnico Servizio Lavori Pubblici
Via Balma n. 5, 10040 Rivalta di Torino (TO)

SEZIONE 1



SEZIONE 2



SEZIONE 3



SEZIONE 4



SEZIONE 5



SEZIONE 6



SEZIONE 7



SEZIONE 8



SEZIONE 9



VOLUMI DI SCAVO NUOVA VIABILITA'

SEZIONE	SUPERFICIE [mq]	SUP. MEDIA [mq]	DISTANZA [m]	VOLUME [mc]
SEZIONE 1	2.80			
		3.40	19.91	67.69
SEZIONE 2	4.00			
		3.85	19.64	75.61
SEZIONE 3	3.70			
		3.70	23.03	85.21
SEZIONE 4	3.70			
		3.45	23.03	79.45
SEZIONE 5	3.20			
		3.05	22.16	67.59
SEZIONE 6	2.90			
		3.10	19.84	61.50
SEZIONE 7	3.30			
		3.00	18.68	56.04
SEZIONE 8	2.70			
		1.35	11.30	15.26
FINE	0.00			

VOLUMI RILEVATO STRADALE NUOVA VIABILITA'

SEZIONE	SUPERFICIE [mq]	SUP. MEDIA [mq]	DISTANZA [m]	VOLUME [mc]
SEZIONE 1	3.30			
		3.85	19.91	76.65
SEZIONE 2	4.40			
		3.70	19.64	72.66
SEZIONE 3	3.00			
		3.00	23.03	69.09
SEZIONE 4	3.00			
		2.60	23.03	59.88
SEZIONE 5	2.20			
		1.80	22.16	39.88
SEZIONE 6	1.40			
		1.25	19.84	24.80
SEZIONE 7	1.10			
		1.60	18.68	29.89
SEZIONE 8	2.10			
		1.05	11.30	11.87
FINE	0.00			