REGIONE PIEMONTE CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Località: VIA TETTI PERENO

Progetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' IN VIA TETTI PERENO

Elaborato: PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO

N°: E.11

Data: MAGGIO 2018 | Scala: 1:200 | Livello: PROGETTO ESECUTIVO

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
00	05/18	EMISSIONE

RAGGRUPPAMENTO A.T.P.

ARCH. BERTODO Alessandra - Capogruppo
Piazza della Repubblica n. 10/a, 10015 Strambino (TO)
mail: alessandrabertodo@libero.it
pec: a.bertodo@archiworldtorinopec.it

ING. DEFILIPPI Diego - Mandante
Via Circonvallazione n. 56/f, 10015 Ivrea (TO)
mail: diego_defilippi@libero.it

ING. MECONI Davide - Mandante
Via Europa n. 15, 12030 Casalgrasso (CN)
mail: info@imecstudio.eu

IL R.U.P.

ARCH. BERGESE Rosanna
Settore Tecnico Servizio Lavori Pubblici
Via Balma n. 5, 10040 Rivalta di Torino (TO)

TABELLA TRACCIAMENTO

Punto	E	N	Note
CS1	13,269	-95,884	Spigolo fabbricato esistente
CS2	27,731	-73,635	Spigolo fabbricato esistente
CS3	-4,679	21,648	Spigolo fabbricato esistente
CS4	10,891	29,332	Spigolo fabbricato esistente
1	3,169	-4,596	Spigolo muretto in progetto
2	60,691	-105,892	Vertice marciapiede a raso
3	60,608	-108,891	Vertice marciapiede a raso
4	60,149	-125,425	Inizio raccordo ciglio strada
5	69,136	-136,544	Fine raccordo ciglio strada
6	70,414	-136,782	Vertice marciapiede a raso
7	54,195	-123,680	Inizio raccordo ciglio strada
8	46,586	-129,293	Fine raccordo ciglio strada

NOTA: le coordinate indicate fanno riferimento ad un sistema di riferimento locale