Comune di
Rivalta
di Torino

LAVORI DI PULIZIA BEALERE E FOSSATI COMUNALI E TAGLIO VEGETAZIONE RIO GAROSSO

Settmbre 2019

all. 4 – computo metrico estimativo

Ufficio Ambiente
dott.ssa Susanna LANZETTI
arch. Simone VENTURELLO

Il RUP
arch. Rosanna Bergese

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PULIZIA BEALERA COMUNALE E CANALE SCOLMATORE

Rif. Prezziario Opere Edili - Regione Piemonte 2019 (P.R.P.) e Prezziario ASSOVERDE (P.ASV.)

num	codice prezziario	descrizione	unità	prezzo	dimensioni [m]			n° parti	quantità	importo
					lungh	largh	alt			
		CANALE SCOLMATORE (Intervento 1)								
	18.A65.A15.005 P.R.P.	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) - con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta superiori a 5 mm di diametro compresi oneri di discarica autorizzata per lo smaltimento								
		tratto a-b (148.00+220.00)*(0.30+0.50+1.10+1.40+1.10+0.50+0.30)			368,00	5,20			1913,60	
		tratto b-c (58.00+33.00+45.00)*(0.30+1.00+1.40+3.00+1.40+1.00+0.30)			136,00	8,40			1142,40	
		tratto b-bb (148.00+261.00+143.00+170.00)*(0.30+1.00+1.80+3.00+1.80+1.00+0.30)			722,00	9,20			6642,40	
			mq	€ 0,51					**9698,40**	**€ 4.946,18**
		BEALERA COMUNALE (Intervento 2,3,4)								
	18.A65.A15.005 P.R.P.	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta superiori a 5 mm di diametro								
		tratto p-q 70*(1.80+1.50+1.50+0.50+0.50)			70,00	5,80			406,00	
		tratto n-o 105*(1.80+1.50+1.50+0.50+0.50)			105,00	5,80			609,00	
		tratto e-f (144+165+85+51+41+60+32)*(1.80+1.50+1.50+0.50+0.50)			578,00	5,80			3352,40	
		tratto c-d (34.00+130.00+71.00)*(1.20+2.00+1.00+1.25)			235,00	5,45			1280,75	
			mq	€ 0,51					**5648,15**	**€ 2.880,56**
	18.A65.A20.005 P.R.P.	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) - con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta superiori a 5 mm di diametro								
		tratto i-l (77+40+62)*(1.80+1.50+1.50+0.50+0.50)			179,00	5,80			1038,20	
		tratto l-m 66*(0.5+0.5)			66,00	1,00			66,00	
		tratto centrale (Intervento 3) 107*(1.80+1.50+1.50+0.50+0.50)			107,00	5,80			620,60	
		tratto castello (Intervento 3) (17+16+54+25+47+81)*(1.80+1.50+1.50+0.50+0.50)			240,00	5,80			1392,00	
		tratto h-g 68*(1.80+1.50+1.50+0.50+0.50)			68,00	5,80			394,40	
		tratto g1-g2 19*(1.80+1.50+1.50+0.50+0.50)			19,00	5,80			110,20	
		tratto nn (71+23)*(1.80+1.50+1.50+0.50+0.50)			94,00	5,80			545,20	
			mq	€ 0,70					**4166,60**	**€ 2.916,62**
	01.A25.A20.005 P.R.P.	Spurgo di canali scoperti - Con estrazione, sollevamento fino all'altezza di m 2,00 e deposito delle materie lungo le sponde dei canali stessi: profondità media 5 cm								
		1.80*0.05*(70+105+578+235+179+66+240+68)			1648,00	1,80	0,05		148,32	
		tratto l-m 0.8*66			66,00	0,80	0,05		2,64	
			mc	€ 38,67					**150,96**	**€ 5.837,62**
	01.P26.A50.005 P.R.P.	Trasporto di materiale di scavo entro cantiere								
		1.80*0.05*(70+105+578+235+179+66+240+68)	mc	€ 1,91	1543,00	1,80	0,05		**138,87**	**€ 265,24**
		VIA MELLANO (intervento 5)								
	18.A05.A15.005 P.R.P.	MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURA DISGAGGI - Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto in idonee discariche autorizzate								
		(240+260+350)*1.65	mq	€ 1,47	850,00	1,65			**1402,50**	**€ 2.061,68**
	15150012 P.ASV.	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di : legna di scarto								
			t	€ 32,57				30,00	**30,00**	**€ 977,10**
		RIO GAROSSO (intervento 6)								

num	codice prezziario	descrizione	unità	prezzo	dimensioni [m]			n° parti	quantità	importo
					lungh	largh	alt			
	18.A65.A20.005 P.R.P.	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) - con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali legnosi di risulta superiori a 5 mm di diametro								
		(12+21+53+62+69+26+13+186+60+69+33+43+26+11+72+27+40+47+85+49+54+40+130+187)*(0.30+0.50+1.10+1.40+1.10+0.50+0.30)	mq	€ 0,70	1415,00	5,80			**8207,00**	**€ 5.744,90**
		ONERI DELLA SICUREZZA								
	28.A05.E40.005 P.R.P.	CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una distanza di 100 m. - trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo fino a 1 mese	cad	€ 16,32				15,00	**15,00**	**€ 244,80**
	28.A05.E30.015 P.R.P.	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1 mese	m	€ 9,48	10,00				**10,00**	**€ 94,80**
	28.A20.A10.005 P.R.P.	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese	cad	€ 7,94				7,00	**7,00**	**€ 55,58**
	28.A20.A15.005 P.R.P.	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese	cad	€ 6,77				7,00	**7,00**	**€ 47,39**

Importo lavori soggetto a ribasso	€	25.629,90
Oneri sicurezza	€	442,57
Totale appalto euro	**€**	**26.072,47**