



**PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO  
di LIBERA INIZIATIVA**

in zona CC2.2 e CC2.3 del P.R.G.C.  
ai sensi dell'Art.43 L.R. 56/77 e s.m.i.

*"Case nel Parco"*

## ALLEGATO C : COMPUTO METRICO

INTERVENTO IN AREA CC2.2 - CC2.3 DEL P.R.G.C.  
Via Orbassano / Via Nilde Iotti - Rivalta di Torino

Proprietà : Sigg. Germena Domenica, Guidolin Egidio


DATA : LUGLIO 2022 Agg. MAGGIO 2023

Il presente computo metrico delle opere di urbanizzazione riguardanti il P.E.C.L.I. CC2.2-CC2.3 è redatto in base al Prezzario della Regione Piemonte, ultima edizione disponibile (prezzario anno 2023).

Rivalta di Torino, maggio 2023.

La proprietà:

Domenica GERMENA



Egidio GUIDOLIN



I professionisti:

Arch. Claudio GUIDOLIN

Geom. Francesco GUIDOLIN



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
1 01.A01.A05.01 0 (M)	Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi							
	TRATTO A-B		65,000	20,000	0,300	390,00		
	TRATTO B-C		51,000	20,500	0,300	313,65		
	TRATTO C-D		64,000	20,500	0,300	393,60		
	TRATTO D-E		49,000	20,500	0,300	301,35		
	TRATTO E-F		47,000	17,500	0,300	246,75		
	TRATTO F-G		38,000	15,500	0,300	176,70		
	TRATTO TERMINALE G		7,000	11,000	0,300	23,10		
	TRATTO H-I (AMPLIAMENTO SEDE STRADALE ESISTENTE)		4,550	178,000	0,300	242,97		
	TRATTO A-H (PISTA CICLABILE + BEALERA)		3,800	96,000	0,300	109,44		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLABILE)		3,000	165,000	0,300	148,50		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE	2350,000			0,300	705,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)		50,000	1,500	0,300	22,50		
	PIAZZA ANFITEATRO	165,000			0,300	49,50		
	CAMMINAMENTI AREE VERDI (55+55+70)	180,000			0,300	54,00		
	Sommano m³					3177,06	5,44	17.283,21
2 01.A01.A10.01 0 (M)	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm							
	TRATTO A-B		65,000	20,000	0,400	520,00		
	TRATTO B-C		51,000	20,500	0,400	418,20		
	TRATTO C-D		64,000	20,500	0,400	524,80		
	TRATTO D-E		49,000	20,500	0,400	401,80		
	TRATTO E-F		47,000	17,500	0,400	329,00		
	TRATTO F-G		38,000	15,500	0,400	235,60		
	TRATTO TERMINALE G		7,000	11,000	0,400	30,80		
	TRATTO H-I (AMPLIAMENTO SEDE STRADALE ESISTENTE)		4,550	178,000	0,400	323,96		
	TRATTO A-H (PISTA CICLABILE + BEALERA)		3,800	96,000	0,400	145,92		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLABILE)		3,000	165,000	0,400	198,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE	2350,000			0,400	940,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)		50,000	1,500	0,400	30,00		
	PIAZZA ANFITEATRO	165,000			0,400	66,00		
	CAMMINAMENTI AREE VERDI (55+55+70)					0,00		
	Sommano m³					4164,08	4,62	19.238,05
3 01.A21.A15.01 0 (M)	Formazione di rilevato stradale eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati a trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 350/2011, steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e comunque fino al raggiungimento di un							
A R I P O R T A R E								36.521,26

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							36.521,26 €
	soddisfacente grado di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori							
	TRATTO A-B		65,000	20,000	0,500	650,00		
	TRATTO B-C		51,000	20,500	0,500	522,75		
	TRATTO C-D		64,000	20,500	0,500	656,00		
	TRATTO D-E		49,000	20,500	0,500	502,25		
	TRATTO E-F		47,000	17,500	0,500	411,25		
	TRATTO F-G		38,000	15,500	0,500	294,50		
	TRATTO TERMINALE G		7,000	11,000	0,500	38,50		
	TRATTO H-I (AMPLIAMENTO SEDE STRADALE ESISTENTE)		4,550	178,000	0,500	404,95		
	TRATTO A-H (PISTA CICLABILE + BEALERA)		3,800	96,000	0,500	182,40		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLABILE)		3,000	165,000	0,500	247,50		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE	2350,000			0,500	1175,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)		50,000	1,500	0,500	37,50		
	PIAZZA ANFITEATRO	165,000			0,500	82,50		
	CAMMINAMENTI AREE VERDI (55+55+70)					0,00		
	Sommano m <sup>3</sup>					5205,10	21,16	110.139,92
4 01.A04.B17.02 0 (M)	Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15							
	TRATTO A-B-C-D-E-F-G		320,000	7,500	0,150	360,00		
	TRATTO H-I (AMPLIAMENTO SEDE STRADALE ESISTENTE)		4,550	178,000	0,150	121,49		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE (ESCLUSI POSTI AUTO)	1800,000			0,150	270,00		
	PIAZZA ANFITEATRO	165,000			0,150	24,75		
	Sommano m <sup>3</sup>					776,24	118,86	92.263,89
5 01.A04.C03.00 5 (M)	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta Per sottofondi di marciapiedi							
	TRATTO A-B-C-D-E-F-G		320,000	7,500	0,150	360,00		
	TRATTO H-I (AMPLIAMENTO SEDE STRADALE ESISTENTE)		4,550	178,000	0,150	121,49		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE (ESCLUSI POSTI AUTO)	1800,000			0,150	270,00		
	PIAZZA ANFITEATRO	165,000			0,150	24,75		
	Sommano m <sup>3</sup>					776,24	27,10	21.036,10
6 01.A22.A90.00 5 (M)	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m <sup>2</sup> , per ancoraggio sullo strato di base							
	TRATTO A-B-C-D-E-F-G		320,000	7,500		2400,00		
	TRATTO H-I (AMPLIAMENTO SEDE STRADALE ESISTENTE)		1,550	178,000		275,90		
	A R I P O R T A R E							259.961,17

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							259.961,17€
7 01.A22.B10.01 5 (M)	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE (ESCLUSI POSTIAUTO)	1800,000				1800,00		
	PIAZZA ANFITEATRO	165,000				165,00		
	Sommano m <sup>2</sup>					4640,90	1,03	4.780,13
8 01.A22.E00.10 5 (M)	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compreso pari a cm 4							
	TRATTO A-B-C-D-E-F-G		320,000	7,500		2400,00		
	TRATTO H-I (AMPLIAMENTO SEDE STRADALE ESISTENTE)		1,550	178,000		275,90		
9 01.A22.A90.00 5 (M)	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE (ESCLUSI POSTIAUTO)	1800,000				1800,00		
	PIAZZA ANFITEATRO	165,000				165,00		
	Sommano m <sup>2</sup>					4640,90	10,66	49.471,99
10 01.A22.B10.01	Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ. Per profondità da 3 a 4 cm							
	TRATTO H-I (RIFACIMENTO SEDE STRADALE ESISTENTE)		4,950	178,000		881,10		
	Sommano m <sup>2</sup>					881,10	3,12	2.749,03
10 01.A22.B10.01	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m <sup>2</sup> ,per ancoraggio sullo strato di base							
	TRATTO H-I (RIFACIMENTO SEDE STRADALE ESISTENTE)		4,950	178,000		881,10		
	Sommano m <sup>2</sup>					881,10	1,03	907,53
	A R I P O R T A R E							317.869,85

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							317.869,85 €
5 (M)	norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massiciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compreso pari a cm 4							
	TRATTO H-I (RIFACIMENTO SEDE STRADALE ESISTENTE)		4,950	178,000		881,10		
	Sommano m <sup>2</sup>					881,10	10,66	9.392,53
11 01.A11.A20.00 5 (M)	Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc. Per un volume di almeno m <sup>3</sup> 0,10							
	TRATTO A-B (SOLO MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI)		65,000	5,500	0,100	35,75		
	TRATTO B-C (SOLO MARCIAPIEDI)		84,000	1,500	0,100	12,60		
	TRATTO C-D (SOLO MARCIAPIEDI)		131,000	1,500	0,100	19,65		
	TRATTO D-E (SOLO MARCIAPIEDI)		102,000	1,500	0,100	15,30		
	TRATTO E-F (SOLO MARCIAPIEDI)		111,000	1,500	0,100	16,65		
	TRATTO F-G (SOLO MARCIAPIEDI)		65,000	1,500	0,100	9,75		
	TRATTO TERMINALE G					0,00		
	TRATTO H-I (PISTA CICLOPEDONALE)		3,000	178,000	0,100	53,40		
	TRATTO A-H (PISTA CICLOPEDONALE)		3,000	96,000	0,100	28,80		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLOPEDONALE)		3,000	165,000	0,100	49,50		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE					0,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)		50,000	1,500	0,100	7,50		
	PIAZZA ANFITEATRO					0,00		
	CAMMINAMENTI AREE VERDI (55+55+70)	200,000			0,100	20,00		
	Sommano m <sup>3</sup>					268,90	70,08	18.844,51
12 01.A04.B17.02 0 (M)	Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15							
	TRATTO A-B (SOLO MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI)		65,000	5,500	0,100	35,75		
	TRATTO B-C (SOLO MARCIAPIEDI)		84,000	1,500	0,100	12,60		
	TRATTO C-D (SOLO MARCIAPIEDI)		131,000	1,500	0,100	19,65		
	TRATTO D-E (SOLO MARCIAPIEDI)		102,000	1,500	0,100	15,30		
	TRATTO E-F (SOLO MARCIAPIEDI)		111,000	1,500	0,100	16,65		
	TRATTO F-G (SOLO MARCIAPIEDI)		65,000	1,500	0,100	9,75		
	TRATTO TERMINALE G					0,00		
	TRATTO H-I (PISTA CICLOPEDONALE)		3,000	178,000	0,100	53,40		
	TRATTO A-H (PISTA CICLOPEDONALE)		3,000	96,000	0,100	28,80		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLOPEDONALE)		3,000	165,000	0,100	49,50		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE					0,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)		50,000	1,500	0,100	7,50		
	PIAZZA ANFITEATRO					0,00		
	CAMMINAMENTI AREE VERDI (55+55+70)					0,00		
	A R I P O R T A R E							346.106,89

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							346.106,89€
	Sommano m <sup>3</sup>					248,90	118,86	29.584,25
13 01.P12.M35.02 0 (M)	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 22x22							
	TRATTO A-B (SOLO MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI)		65,000	5,500		357,50		
	TRATTO B-C (SOLO MARCIAPIEDI)		84,000	1,500		126,00		
	TRATTO C-D (SOLO MARCIAPIEDI)		131,000	1,500		196,50		
	TRATTO D-E (SOLO MARCIAPIEDI)		102,000	1,500		153,00		
	TRATTO E-F (SOLO MARCIAPIEDI)		111,000	1,500		166,50		
	TRATTO F-G (SOLO MARCIAPIEDI)		65,000	1,500		97,50		
	TRATTO TERMINALE G					0,00		
	TRATTO H-I (PISTA CICLOPEDONALE)		3,000	178,000		534,00		
	TRATTO A-H (PISTA CICLOPEDONALE)		3,000	96,000		288,00		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLOPEDONALE)		3,000	165,000		495,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE					0,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)		50,000	1,500		75,00		
	PIAZZA ANFITEATRO					0,00		
	CAMMINAMENTI AREE VERDI (55+55+70)					0,00		
	Sommano m <sup>2</sup>					2489,00	3,23	8.039,47
14 22.P21.A25.00 5 (M)	Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa la fornitura e lo spandimento Al metro cubo							
	TRATTO A-B (SOLO MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI)		65,000	5,500	0,040	14,30		
	TRATTO B-C (SOLO MARCIAPIEDI)		84,000	1,500	0,040	5,04		
	TRATTO C-D (SOLO MARCIAPIEDI)		131,000	1,500	0,040	7,86		
	TRATTO D-E (SOLO MARCIAPIEDI)		102,000	1,500	0,040	6,12		
	TRATTO E-F (SOLO MARCIAPIEDI)		111,000	1,500	0,040	6,66		
	TRATTO F-G (SOLO MARCIAPIEDI)		65,000	1,500	0,040	3,90		
	TRATTO TERMINALE G					0,00		
	TRATTO H-I (PISTA CICLOPEDONALE)		3,000	178,000	0,040	21,36		
	TRATTO A-H (PISTA CICLOPEDONALE)		3,000	96,000	0,040	11,52		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLOPEDONALE)		3,000	165,000	0,040	19,80		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE					0,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)		50,000	1,500	0,040	3,00		
	PIAZZA ANFITEATRO					0,00		
	CAMMINAMENTI AREE VERDI (55+55+70)					0,00		
	Sommano m <sup>3</sup>					99,56	24,81	2.470,08
15 01.P28.A15.03 0 (M)	Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/m <sup>2</sup> 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili g/m <sup>2</sup> 280							
	TRATTO A-B (SOLO MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI)		65,000	5,500		357,50		
	TRATTO B-C (SOLO MARCIAPIEDI)		84,000	1,500		126,00		
	TRATTO C-D (SOLO MARCIAPIEDI)		131,000	1,500		196,50		
	TRATTO D-E (SOLO MARCIAPIEDI)		102,000	1,500		153,00		
	A R I P O R T A R E							386.200,69

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							386.200,69 €
	TRATTO E-F (SOLO MARCIAPIEDI)		111,000	1,500		166,50		
	TRATTO F-G (SOLO MARCIAPIEDI)		65,000	1,500		97,50		
	TRATTO TERMINALE G					0,00		
	TRATTO H-I (PISTA CICLOPEDONALE)		3,000	178,000		534,00		
	TRATTO A-H (PISTA CICLOPEDONALE)		3,000	96,000		288,00		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLOPEDONALE)		3,000	165,000		495,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE	500,000				500,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)		50,000	1,500		75,00		
	PIAZZA ANFITEATRO					0,00		
	CAMMINAMENTI AREE VERDI (55+55+70)	200,000				200,00		
	Sommano m²					3189,00	1,68	5.357,52
16 01.A21.G55.00 5 (M)	Posa di geotessile su terreni e manufatti già predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte In fibra di poliestere o simile							
	TRATTO A-B (SOLO MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI)		65,000	5,500		357,50		
	TRATTO B-C (SOLO MARCIAPIEDI)		84,000	1,500		126,00		
	TRATTO C-D (SOLO MARCIAPIEDI)		131,000	1,500		196,50		
	TRATTO D-E (SOLO MARCIAPIEDI)		102,000	1,500		153,00		
	TRATTO E-F (SOLO MARCIAPIEDI)		111,000	1,500		166,50		
	TRATTO F-G (SOLO MARCIAPIEDI)		65,000	1,500		97,50		
	TRATTO TERMINALE G					0,00		
	TRATTO H-I (PISTA CICLOPEDONALE)		3,000	178,000		534,00		
	TRATTO A-H (PISTA CICLOPEDONALE)		3,000	96,000		288,00		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLOPEDONALE)		3,000	165,000		495,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE	500,000				500,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)		50,000	1,500		75,00		
	PIAZZA ANFITEATRO					0,00		
	CAMMINAMENTI AREE VERDI (55+55+70)	200,000				200,00		
	Sommano m²					3189,00	2,36	7.526,04
17 01.P11.B42.02 5 (M)	Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero							
	TRATTO A-B (SOLO MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI)		65,000	5,500		357,50		
	TRATTO B-C (SOLO MARCIAPIEDI)		84,000	1,500		126,00		
	TRATTO C-D (SOLO MARCIAPIEDI)		131,000	1,500		196,50		
	TRATTO D-E (SOLO MARCIAPIEDI)		102,000	1,500		153,00		
	TRATTO E-F (SOLO MARCIAPIEDI)		111,000	1,500		166,50		
	TRATTO F-G (SOLO MARCIAPIEDI)		65,000	1,500		97,50		
	TRATTO TERMINALE G					0,00		
	TRATTO H-I (PISTA CICLOPEDONALE)		3,000	178,000		534,00		
	TRATTO A-H (PISTA CICLOPEDONALE)		3,000	96,000		288,00		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLOPEDONALE)		3,000	165,000		495,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE					0,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)		50,000	1,500		75,00		
	PIAZZA ANFITEATRO					0,00		
	CAMMINAMENTI AREE VERDI (55+55+70)					0,00		
	Sommano m²					2489,00	14,74	36.687,86
	A R I P O R T A R E							435.772,11



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							435.772,11 €
18 01.A23.C80.00 5 (M)	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6							
	TRATTO A-B (SOLO MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI)		65,000	5,500		357,50		
	TRATTO B-C (SOLO MARCIAPIEDI)		84,000	1,500		126,00		
	TRATTO C-D (SOLO MARCIAPIEDI)		131,000	1,500		196,50		
	TRATTO D-E (SOLO MARCIAPIEDI)		102,000	1,500		153,00		
	TRATTO E-F (SOLO MARCIAPIEDI)		111,000	1,500		166,50		
	TRATTO F-G (SOLO MARCIAPIEDI)		65,000	1,500		97,50		
	TRATTO TERMINALE G					0,00		
	TRATTO H-I (PISTA CICLOPEDONALE)		3,000	178,000		534,00		
	TRATTO A-H (PISTA CICLOPEDONALE)		3,000	96,000		288,00		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLOPEDONALE)		3,000	165,000		495,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE					0,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)		50,000	1,500		75,00		
	PIAZZA ANFITEATRO					0,00		
	CAMMINAMENTI AREE VERDI (55+55+70)					0,00		
	Sommano m <sup>2</sup>					2489,00	13,03	32.431,67
19 25.A15.A00.00 5 (M)	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale compresa la correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in opera dopo costipamento							
	TRATTO A-B (SOLO PARCHEGGI)		85,000	2,000	0,120	20,40		
	TRATTO B-C (SOLO PARCHEGGI)		66,000	5,000	0,120	39,60		
	TRATTO C-D (SOLO PARCHEGGI)		90,000	5,000	0,120	54,00		
	TRATTO D-E (SOLO PARCHEGGI)		60,000	5,000	0,120	36,00		
	TRATTO E-F (SOLO PARCHEGGI)		40,000	5,000	0,120	24,00		
	TRATTO F-G (SOLO PARCHEGGI)		20,000	5,000	0,120	12,00		
	TRATTO TERMINALE G					0,00		
	TRATTO H-I (PISTA CICLOPEDONALE)					0,00		
	TRATTO A-H (PISTA CICLOPEDONALE)					0,00		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLOPEDONALE)					0,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE	500,000			0,120	60,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)					0,00		
	PIAZZA ANFITEATRO					0,00		
	CAMMINAMENTI AREE VERDI (55+55+70)					0,00		
	Sommano m <sup>3</sup>					246,00	24,71	6.078,66
20 22.P21.A25.00 5 (M)	Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa la fornitura e lo spandimento Al metro cubo							
	TRATTO A-B (SOLO PARCHEGGI)		85,000	2,000	0,040	6,80		
	TRATTO B-C (SOLO PARCHEGGI)		66,000	5,000	0,040	13,20		
	TRATTO C-D (SOLO PARCHEGGI)		90,000	5,000	0,040	18,00		
	TRATTO D-E (SOLO PARCHEGGI)		60,000	5,000	0,040	12,00		
	TRATTO E-F (SOLO PARCHEGGI)		40,000	5,000	0,040	8,00		
	A R I P O R T A R E							474.282,44

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							474.282,44 €
	TRATTO F-G (SOLO PARCHEGGI) TRATTO TERMINALE G TRATTO H-I (PISTA CICLOPEDONALE) TRATTO A-H (PISTA CICLOPEDONALE) TRATTO B-E-G (PISTA CICLOPEDONALE) PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE TRATTO B-E (MARCIPIEDE DI COLLEGAMENTO) PIAZZA ANFITEATRO CAMMINAMENTI AREE VERDI (55+55+70) Sommano m <sup>3</sup>	500,000	20,000	5,000	0,040	4,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00	24,81	2.034,42
21 01.P11.B42.04 0 (M)	Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm <sup>2</sup> ) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della città Spessore cm 7-8 colore rosso - giallo - nero					82,00		
	TRATTO A-B (SOLO PARCHEGGI) TRATTO B-C (SOLO PARCHEGGI) TRATTO C-D (SOLO PARCHEGGI) TRATTO D-E (SOLO PARCHEGGI) TRATTO E-F (SOLO PARCHEGGI) TRATTO F-G (SOLO PARCHEGGI) TRATTO TERMINALE G TRATTO H-I (PISTA CICLOPEDONALE) TRATTO A-H (PISTA CICLOPEDONALE) TRATTO B-E-G (PISTA CICLOPEDONALE) PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE TRATTO B-E (MARCIPIEDE DI COLLEGAMENTO) PIAZZA ANFITEATRO CAMMINAMENTI AREE VERDI (55+55+70) Sommano m <sup>2</sup>	500,000	85,000 66,000 90,000 60,000 40,000 20,000	2,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000		170,00 330,00 450,00 300,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00	18,70	38.335,00
22 01.A23.C80.01 0 (M)	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 7 e 8					2050,00		
	TRATTO A-B (SOLO PARCHEGGI) TRATTO B-C (SOLO PARCHEGGI) TRATTO C-D (SOLO PARCHEGGI) TRATTO D-E (SOLO PARCHEGGI) TRATTO E-F (SOLO PARCHEGGI) TRATTO F-G (SOLO PARCHEGGI) TRATTO TERMINALE G TRATTO H-I (PISTA CICLOPEDONALE) TRATTO A-H (PISTA CICLOPEDONALE) TRATTO B-E-G (PISTA CICLOPEDONALE) PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE TRATTO B-E (MARCIPIEDE DI COLLEGAMENTO) PIAZZA ANFITEATRO CAMMINAMENTI AREE VERDI (55+55+70) Sommano m <sup>2</sup>	500,000	85,000 66,000 90,000 60,000 40,000 20,000	2,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000		170,00 330,00 450,00 300,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00	13,93	28.556,50
	A R I P O R T A R E							543.208,36

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							543.208,36 €
23 01.P05.B50.01 0 (M)	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della città, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato sez.trapezoidale cm 12-15x25 (H)-kg/m 80 circa							
	TRATTO A-B	6,000	65,000			390,00		
	TRATTO B-C	5,000	50,000			250,00		
	TRATTO C-D	5,000	45,000			225,00		
	TRATTO D-E	5,000	70,000			350,00		
	TRATTO E-F	4,000	40,000			160,00		
	TRATTO F-G	3,000	40,000			120,00		
	TRATTO TERMINALE G					0,00		
	TRATTO H-I (PISTA CICLOPEDONALE)	1,000	178,000			178,00		
	TRATTO A-H (PISTA CICLOPEDONALE)	1,000	120,000			120,00		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLOPEDONALE)	2,000	165,000			330,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE	1,000	400,000			400,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)	1,000	50,000			50,00		
	PIAZZA ANFITEATRO	1,000	10,000			10,00		
	CAMMINAMENTI AREE VERDI (55+55+70)					0,00		
	Sommano m					2583,00	11,41	29.472,03
24 01.A23.B50.01 5 (M)	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m²; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30,con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza							
	TRATTO A-B	6,000	65,000			390,00		
	TRATTO B-C	5,000	50,000			250,00		
	TRATTO C-D	5,000	45,000			225,00		
	TRATTO D-E	5,000	70,000			350,00		
	TRATTO E-F	4,000	40,000			160,00		
	TRATTO F-G	3,000	40,000			120,00		
	TRATTO TERMINALE G					0,00		
	TRATTO H-I (PISTA CICLOPEDONALE)	1,000	178,000			178,00		
	TRATTO A-H (PISTA CICLOPEDONALE)	1,000	120,000			120,00		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLOPEDONALE)	2,000	165,000			330,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE	1,000	400,000			400,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)	1,000	50,000			50,00		
	PIAZZA ANFITEATRO	1,000	10,000			10,00		
	CAMMINAMENTI AREE VERDI (55+55+70)					0,00		
	A R I P O R T A R E							572.680,39

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							572.680,39 €
	Sommano m					2583,00	18,93	48.896,19
25 01.A21.F30.01 0 (M)	<p>Provvista e posa di cordoli prefabbricati in calcestruzzo cementizio armati con ferro B450C secondo disegno della citta'. gettati in casseri metallici e vibrati aventi resistenza caratteristica R'bk 300 kg/m<sup>2</sup>, posati su fondazione di calcestruzzo cementizio dosato a kg 150/m<sup>3</sup> di cemento, dello spessore di cm 20 e della larghezza di cm 40 compreso lo scavo a mano o a macchina. la sigillatura delle superfici di combacio con malta dosata a kg 500/m<sup>3</sup> e la rifilatura dei giunti Di cordoli dello spessore di cm 20. altezza cm 45 e lunghezza cm 200 con smusso raggiato di cm 7x12 e del peso di kg 430 c.a.</p> <p>TRATTO A-B TRATTO B-C TRATTO C-D TRATTO D-E TRATTO E-F TRATTO F-G TRATTO TERMINALE G TRATTO H-I (PISTA CICLOPEDONALE) TRATTO A-H (PISTA CICLOPEDONALE) TRATTO B-E-G (PISTA CICLOPEDONALE) PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO) PIAZZA ANFITEATRO CAMMINAMENTI AREE VERDI (55+55+70)</p>							
	Sommano m							
26 01.A04.B17.02 0 (M)	<p>Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15</p> <p>TRATTO A-B TRATTO B-C TRATTO C-D TRATTO D-E TRATTO E-F TRATTO F-G TRATTO H-I (PISTA CICLOPEDONALE) TRATTO A-H (PISTA CICLOPEDONALE) TRATTO B-E-G (PISTA CICLOPEDONALE) PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO) PIAZZA ANFITEATRO CAMMINAMENTI AREE VERDI (55+55+70)</p>	4,000	30,000			120,00		
	Sommano m					120,00	81,22	9.746,40
27 01.A04.C03.00 5 (M)	<p>Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta Per sottofondi di marciapiedi</p>							
	Sommano m <sup>3</sup>					9,00	118,86	1.069,74
	A R I P O R T A R E							632.392,72

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							632.392,72 €
	TRATTO A-B					0,00		
	TRATTO B-C					0,00		
	TRATTO C-D					0,00		
	TRATTO D-E					0,00		
	TRATTO E-F					0,00		
	TRATTO F-G					0,00		
	TRATTO H-I (PISTA CICLOPEDONALE)					0,00		
	TRATTO A-H (PISTA CICLOPEDONALE)					0,00		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLOPEDONALE)					0,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE					0,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)					0,00		
	PIAZZA ANFITEATRO	3,000	30,000	1,000	0,100	9,00		
	CAMMINAMENTI AREE VERDI (55+55+70)					0,00		
	Sommano m <sup>3</sup>					9,00	27,10	243,90
28 01.P12.M35.02 0 (M)	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 22x22							
	TRATTO A-B					0,00		
	TRATTO B-C					0,00		
	TRATTO C-D					0,00		
	TRATTO D-E					0,00		
	TRATTO E-F					0,00		
	TRATTO F-G					0,00		
	TRATTO H-I (PISTA CICLOPEDONALE)					0,00		
	TRATTO A-H (PISTA CICLOPEDONALE)					0,00		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLOPEDONALE)					0,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE					0,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)					0,00		
	PIAZZA ANFITEATRO	3,000	30,000	1,000		90,00		
	CAMMINAMENTI AREE VERDI (55+55+70)					0,00		
	Sommano m <sup>2</sup>					90,00	3,23	290,70
29 25.A02.A40.00 5 (M)	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta' dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, a qualsiasi distanza e miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno vegetale potra' provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. Fornito dall'impresa							
	TRATTO A-B (SOLO AIUOLE)		100,000	1,500		150,00		
	TRATTO B-C (SOLO AIUOLE)	170,000				170,00		
	TRATTO C-D (SOLO AIUOLE)	90,000				90,00		
	TRATTO D-E (SOLO AIUOLE)	60,000				60,00		
	TRATTO E-F (SOLO AIUOLE)		60,000	1,500		90,00		
	TRATTO F-G (SOLO AIUOLE)	20,000				20,00		
	TRATTO H-I (PISTA CICLOPEDONALE)					0,00		
	TRATTO A-H (PISTA CICLOPEDONALE)					0,00		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLOPEDONALE)					0,00		
	A R I P O R T A R E							632.927,32

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							632.927,32 €
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO) PIAZZA ANFITEATRO CAMMINAMENTI AREE VERDI (55+55+70) Sommano m <sup>3</sup>	120,000				120,00 0,00 0,00 0,00 700,00	25,45	17.815,00
30 04.P80.A02.00 5 (M)	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in alluminio dovrà aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovrà essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto così preparato verrà applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 400 mm, sp. 15/10, Al, E.G.							
	INTERO COMPARTO Sommano cad	100,000				100,00 100,00	15,74	1.574,00
31 04.P84.A01.00 5 (M)	Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente, su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Fino a mq 0.23							
	INTERO COMPARTO Sommano cad	50,000				50,00 50,00	8,36	418,00
32 04.P84.A01.01 0 (M)	Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente, su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.24 mq e 1.50 mq							
	INTERO COMPARTO Sommano cad	50,000				50,00 50,00	16,75	837,50
33 04.P83.A01.00 5 (M)	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebraure e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla							
	A R I P O R T A R E							653.571,82

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							653.571,82€
	carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco rifrangente.							
	INTERO COMPARTO	300,000				300,00		
	Sommano m <sup>2</sup>					300,00	4,26	1.278,00
34 04.P83.A02.00 5 (M)	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste risevate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di larghezza cm 12							
	INTERO COMPARTO	1000,000				1000,00		
	Sommano m					1000,00	0,54	540,00
35 01.A01.A65.01 0 (M)	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m <sup>3</sup> , misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm							
	TRATTO A-B-C-D-E-F-G (FOGNA BIANCA - DORSALE PRINCIPALE - larghezza media quota parte f.b. 2 metri)		320,000	2,000	2,000	1280,00		
	TRATTO H-I (FOGNA BIANCA - POZZI PERDENTI - ampiezza scavo 2x2x2)	9,000	2,000	2,000	2,000	72,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE					0,00		
	BEALERA (PROLUNGAMENTO VIA N. IOTTI E ACCESSO LOTTO COMMERCIALE INTUBATO E SISTEMAZIONE NUOVO PERCORSO QUOTA-PARTE A CIELO APERTO prof. media 1.2metri)		100,000	1,000	1,200	120,00		
	Sommano m <sup>3</sup>					1472,00	12,67	18.650,24
36 01.P05.C20.05 0 (M)	Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi diametro interno cm 80							
	TRATTO A-B-C-D-E-F-G (FOGNA BIANCA - DORSALE PRINCIPALE)		320,000			320,00		
	TRATTO H-I (FOGNA BIANCA - POZZI PERDENTI)					0,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE					0,00		
	BEALERA (PROLUNGAMENTO VIA N. IOTTI E ACCESSO LOTTO COMMERCIALE INTUBATO E SISTEMAZIONE NUOVO PERCORSO QUOTA-PARTE A CIELO APERTO prof. media 1.2metri)					0,00		
	A R I P O R T A R E							674.040,06

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							674.040,06 €
	Sommano m					320,00	55,53	17.769,60
37 08.P05.B15.05 0 (M)	Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi diametro interno cm 100							
	TRATTO A-B-C-D-E-F-G (FOGNA BIANCA - DORSALE PRINCIPALE)					0,00		
	TRATTO H-I (FOGNA BIANCA - POZZI PERDENTI)	9,000			2,000	18,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE					0,00		
	BEALERA (PROLUNGAMENTO VIA N. IOTTI E ACCESSO LOTTO COMMERCIALE INTUBATO E SISTEMAZIONE NUOVO PERCORSO QUOTA-PARTE A CIELO APERTO prof. media 1.2metri)					0,00		
	Sommano m					18,00	55,61	1.000,98
38 08.P05.B21.02 0 (M)	Tubi autoportanti in cls (anche armati) vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di giunto con anello di tenuta in gomma, incastro a bicchiere, aventi una resistenza minima di 1,30 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto a norme UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035 diametro interno cm 60							
	TRATTO A-B-C-D-E-F-G (FOGNA BIANCA - DORSALE PRINCIPALE)					0,00		
	TRATTO H-I (FOGNA BIANCA - POZZI PERDENTI)					0,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE					0,00		
	BEALERA (PROLUNGAMENTO VIA N. IOTTI E ACCESSO LOTTO COMMERCIALE INTUBATO E SISTEMAZIONE NUOVO PERCORSO QUOTA-PARTE A CIELO APERTO prof. media 1.2metri)		30,000			30,00		
	Sommano m					30,00	46,26	1.387,80
39 01.A08.B40.01 0 (M)	Posa in opera di tubi in conglomerato cementizio di qualunque spessore, con giunzioni sigillate in cemento, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, compreso i pezzi speciali Per tubi di diametro interno oltre cm 20							
	TRATTO A-B-C-D-E-F-G (FOGNA BIANCA - DORSALE PRINCIPALE)		320,000			320,00		
	TRATTO H-I (FOGNA BIANCA - POZZI PERDENTI)	9,000			2,000	18,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE					0,00		
	BEALERA (PROLUNGAMENTO VIA N. IOTTI E ACCESSO LOTTO COMMERCIALE INTUBATO E SISTEMAZIONE NUOVO PERCORSO QUOTA-PARTE A CIELO APERTO prof. media 1.2metri)		30,000			30,00		
	Sommano m					368,00	30,90	11.371,20
40	Misto cementato Per strato di fondazione stradale							
	A R I P O R T A R E							705.569,64



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							705.569,64 €
25.A01.D50.00 5 (M)	<p>TRATTO A-B-C-D-E-F-G (FOGNA BIANCA - DORSALE PRINCIPALE - area calottatura 0,7mq)</p> <p>TRATTO H-I (FOGNA BIANCA - POZZI PERDENTI - area calottatura )</p> <p>PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE</p> <p>BEALERA (PROLUNGAMENTO VIA N. IOTTI E ACCESSO LOTTO COMMERCIALE INTUBATO E SISTEMAZIONE NUOVO PERCORSO QUOTA-PARTE A CIELO APERTO area calottatura 0,5mq)</p> <p style="text-align: right;">Sommano m<sup>3</sup></p>		320,000	0,700		224,00		
						0,00		
						0,00		
			30,000	0,500		15,00		
						239,00	50,54	12.079,06
41 02.P60.O15.01 0 (M)	<p>Formazione di drenaggio verticale costituito esclusivamente dalla fornitura e posa in opera di ciottoloni di fiume o di cava con l'ausilio di mezzi meccanici ...</p> <p>TRATTO A-B-C-D-E-F-G (FOGNA BIANCA - DORSALE PRINCIPALE - area calottatura 0,7mq)</p> <p>TRATTO H-I (FOGNA BIANCA - POZZI PERDENTI - area calottatura )</p> <p>PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE</p> <p>BEALERA (PROLUNGAMENTO VIA N. IOTTI E ACCESSO LOTTO COMMERCIALE INTUBATO E SISTEMAZIONE NUOVO PERCORSO QUOTA-PARTE A CIELO APERTO area calottatura 0,5mq)</p> <p style="text-align: right;">Sommano m<sup>3</sup></p>	9,000		0,900	2,000	16,20		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						16,20	93,38	1.512,76
42 01.A01.B87.02 0 (M)	<p>Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico</p> <p>TRATTO A-B-C-D-E-F-G (FOGNA BIANCA - DORSALE PRINCIPALE - larghezza media quota parte f.b. 2 metri - altezza netta riempimento 1m)</p> <p>TRATTO H-I (FOGNA BIANCA - POZZI PERDENTI - ampiezza netta riempimento 1x2x2)</p> <p>PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE</p> <p>BEALERA (PROLUNGAMENTO VIA N. IOTTI E ACCESSO LOTTO COMMERCIALE INTUBATO E SISTEMAZIONE NUOVO PERCORSO QUOTA-PARTE A CIELO APERTO ampiezza netta riempimento 0.5x1 metri)</p> <p style="text-align: right;">Sommano m<sup>3</sup></p>	9,000	320,000	2,000	1,000	640,00		
			2,000	1,000	2,000	36,00		
						0,00		
			30,000	0,500	1,000	15,00		
						691,00	9,44	6.523,04
43 01.P05.B71.00 5 (M)	<p>Provvista di piastra carrabile in calcestruzzo cementizio armato (1 diam. 10 / 20 cm ) Rbk 250, dello spessore di cm15, per la posa di chiusini di fognatura, come da particolare costruttivo del settore III LL.PP. Delle dimensioni esterne di cm120X120</p>							
	A R I P O R T A R E							725.684,50

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							725.684,50 €
	TRATTO A-B-C-D-E-F-G (FOGNA BIANCA - DORSALE PRINCIPALE - n.6 pozzi)	6,000				6,00		
	TRATTO H-I (FOGNA BIANCA - POZZI PERDENTI - n.9 pozzi)	9,000				9,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE					0,00		
	BEALERA (PROLUNGAMENTO VIA N. IOTTI E ACCESSO LOTTO COMMERCIALE INTUBATO E SISTEMAZIONE NUOVO PERCORSO QUOTA-PARTE A CIELO APERTO ampiezza netta riempimento 0.5x1 metri)					0,00		
	Sommano cad					15,00	93,47	1.402,05
44 08.A25.F20.00 5 (M)	Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2;2015, classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare,ottagonale o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore. Prodotto dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 10/10/2017 paragrafo 2.4.1.2 peso ca kg 90: telaio rotondo o ottagonale, H 100 mm, Ø mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi							
	TRATTO A-B-C-D-E-F-G (FOGNA BIANCA - DORSALE PRINCIPALE - n.6 pozzi)	6,000				6,00		
	TRATTO H-I (FOGNA BIANCA - POZZI PERDENTI - n.9 pozzi)	9,000				9,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE					0,00		
	BEALERA (PROLUNGAMENTO VIA N. IOTTI E ACCESSO LOTTO COMMERCIALE INTUBATO E SISTEMAZIONE NUOVO PERCORSO QUOTA-PARTE A CIELO APERTO ampiezza netta riempimento 0.5x1 metri)					0,00		
	Sommano cad					15,00	347,24	5.208,60
45 08.A55.N06.00 5 (M)	Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato della terra eccedente, il riempimento dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa della griglia alle quote di progetto con adozione di pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa ...							
	TRATTO A-B-C-D-E-F-G (FOGNA BIANCA - DORSALE PRINCIPALE - n.29 pozzi)	29,000				29,00		
	TRATTO H-I (FOGNA BIANCA - POZZI PERDENTI - n.9 caditoie)	9,000				9,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE (n.24 caditoie)	24,000				24,00		
	BEALERA (PROLUNGAMENTO VIA N. IOTTI E ACCESSO LOTTO COMMERCIALE INTUBATO E SISTEMAZIONE NUOVO PERCORSO QUOTA-PARTE A CIELO APERTO)					0,00		
	Sommano cad					62,00	110,30	6.838,60
46	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a							
	A R I P O R T A R E							739.133,75

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							739.133,75 €
08.A25.F30.04 0 (M)	norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, classe D 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa							
	TRATTO A-B-C-D-E-F-G (FOGNA BIANCA - DORSALE PRINCIPALE - n.29 pozzi)	29,000				29,00		
	TRATTO H-I (FOGNA BIANCA - POZZI PERDENTI - n.9 caditoie)	9,000				9,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE (n.24 caditoie)	24,000				24,00		
	BEALERA (PROLUNGAMENTO VIA N. IOTTI E ACCESSO LOTTO COMMERCIALE INTUBATO E SISTEMAZIONE NUOVO PERCORSO QUOTA-PARTE A CIELO APERTO)					0,00		
	Sommano cad					62,00	182,44	11.311,28
47 01.A18.C80.00 5 (M)	Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di qualunque dimensione compreso il fissaggio							
	TRATTO A-B-C-D-E-F-G (FOGNA BIANCA - DORSALE PRINCIPALE - n.29 pozzi)	29,000				29,00		
	TRATTO H-I (FOGNA BIANCA - POZZI PERDENTI - n.9 caditoie)	9,000				9,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE (n.24 caditoie)	24,000				24,00		
	BEALERA (PROLUNGAMENTO VIA N. IOTTI E ACCESSO LOTTO COMMERCIALE INTUBATO E SISTEMAZIONE NUOVO PERCORSO QUOTA-PARTE A CIELO APERTO)					0,00		
	Sommano kg					62,00	3,40	210,80
48 08.A35.H05.02 5 (M)	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo, da compensarsi a parte: del diametro esterno di cm 20							
	TRATTO A-B-C-D-E-F-G (FOGNA BIANCA - DORSALE PRINCIPALE - n.29 pozzi - lunghezza media tubazione 15 metri)	29,000	15,000			435,00		
	TRATTO H-I (FOGNA BIANCA - POZZI PERDENTI - n.9 caditoie - lunghezza media tubazione 1 metro)	9,000	1,000			9,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE (n.24 caditoie - lunghezza media tubazione 10 metri)	24,000	10,000			240,00		
	BEALERA (PROLUNGAMENTO VIA N. IOTTI E ACCESSO LOTTO COMMERCIALE INTUBATO E SISTEMAZIONE NUOVO PERCORSO QUOTA-PARTE A CIELO APERTO)					0,00		
	Sommano m					684,00	23,42	16.019,28
49 25.A01.D50.00 5 (M)	Misto cementato Per strato di fondazione stradale							
	TRATTO A-B-C-D-E-F-G (FOGNA BIANCA - DORSALE PRINCIPALE - n.29 pozzi - lunghezza media tubazione 15 metri, calottatura 0,2mq)	29,000	15,000	0,200		87,00		
	A R I P O R T A R E							766.675,11

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							766.675,11 €
	TRATTO H-I (FOGNA BIANCA - POZZI PERDENTI - n.9 caditoie - lunghezza media tubazione 1 metro, calottatura 0,2mq) PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE (n.24 caditoie - lunghezza media tubazione 10 metri, calottatura 0,2mq) BEALERA (PROLUNGAMENTO VIA N. IOTTI E ACCESSO LOTTO COMMERCIALE INTUBATO E SISTEMAZIONE NUOVO PERCORSO QUOTA-PARTE A CIELO APERTO) Sommano m³	9,000	1,000	0,200		1,80		
		24,000	10,000	0,200		48,00		
						0,00		
						136,80	50,54	6.913,87
50 01.A01.A65.01 0 (M)	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm							
	TRATTO A-B-C-D-E-F-G (FOGNA NERA - DORSALE PRINCIPALE - larghezza media quota parte f.n. 2 metri) Sommano m³		326,000	2,000	2,500	1630,00		
						1630,00	12,67	20.652,10
51 08.A35.H10.03 0 (M)	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 40							
	TRATTO A-B-C-D-E-F-G (FOGNA NERA - DORSALE PRINCIPALE) Sommano m		326,000			326,00		
						326,00	96,01	31.299,26
52 25.A01.D50.00 5 (M)	Misto cementato Per strato di fondazione stradale							
	TRATTO A-B-C-D-E-F-G (FOGNA NERA - DORSALE PRINCIPALE - area calottatura 0,4mq) Sommano m³		326,000	0,400		130,40		
						130,40	50,54	6.590,42
53 01.A01.B87.02 0 (M)	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico							
	TRATTO A-B-C-D-E-F-G (FOGNA NERA - DORSALE PRINCIPALE - larghezza media quota parte f.n. 2 metri - altezza netta riempimento 1.5m) Sommano m³		326,000	2,000	1,500	978,00		
						978,00	9,44	9.232,32
	A R I P O R T A R E							841.363,08

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							841.363,08 €
54 08.P05.B15.05 0 (M)	Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi diametro interno cm 100  TRATTO A-B-C-D-E-F-G (FOGNA NERA - DORSALE PRINCIPALE - n.8 pozzi) Sommano m	8,000			4,000	32,00	55,61	1.779,52
55 01.A08.B40.01 0 (M)	Posa in opera di tubi in conglomerato cementizio di qualunque spessore, con giunzioni sigillate in cemento, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, compreso i pezzi speciali Per tubi di diametro interno oltre cm 20  TRATTO A-B-C-D-E-F-G (FOGNA NERA - DORSALE PRINCIPALE - n.8 pozzi) Sommano m	8,000			4,000	32,00	30,90	988,80
56 01.P05.B71.00 5 (M)	Provvista di piastra carrabile in calcestruzzo cementizio armato (1 diam. 10 / 20 cm ) Rbk 250, dello spessore di cm15, per la posa di chiusini di fognatura, come da particolare costruttivo del settore III LL.PP. Delle dimensioni esterne di cm120X120  TRATTO A-B-C-D-E-F-G (FOGNA NERA - DORSALE PRINCIPALE - n.8 pozzi) Sommano cad	8,000				8,00	93,47	747,76
57 08.A25.F20.00 5 (M)	Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124- 2;2015, classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare,ottagonale o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore. Prodotto dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 10/10/2017 paragrafo 2.4.1.2 peso ca kg 90: telaio rotondo o ottagonale, H 100 mm, Ø mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi  TRATTO A-B-C-D-E-F-G (FOGNA NERA - DORSALE PRINCIPALE - n.8 pozzi) Sommano cad	8,000				8,00	347,24	2.777,92
58 01.A01.A65.01 0 (M)	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm  TRATTO A-B + COLLEGAMENTO A CABINA (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) TRATTO B-C (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) TRATTO C-D (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		200,000	0,500	1,000	100,00		
			105,000	0,500	1,000	52,50		
			130,000	0,500	1,000	65,00		
	A R I P O R T A R E							847.657,08

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							847.657,08 €
	TRATTO D-E (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		80,000	0,500	1,000	40,00		
	TRATTO E-F (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		110,000	0,500	1,000	55,00		
	TRATTO F-G (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		60,000	0,500	1,000	30,00		
	TRATTO H-I (AMPLIAMENTO SEDE STRADALE ESISTENTE) (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		178,000	0,500	1,000	89,00		
	TRATTO A-H (PISTA CICLABILE) (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		96,000	0,500	1,000	48,00		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLABILE) (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		165,000	0,500	1,000	82,50		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		260,000	0,500	1,000	130,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO) (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		50,000	0,500	1,000	25,00		
	PIAZZA ANFITEATRO + AREA VERDE CENTRALE (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		15,000	0,500	1,000	7,50		
	AREE VERDI MINORI (CAMMINAMENTI) (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		60,000	0,500	1,000	30,00		
	Sommano m <sup>3</sup>					754,50	12,67	9.559,52
59 13.P02.A05.01 0 (M)	formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;							
	TRATTO A-B + COLLEGAMENTO A CABINA (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		200,000			200,00		
	TRATTO B-C (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		105,000			105,00		
	TRATTO C-D (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		130,000			130,00		
	TRATTO D-E (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		80,000			80,00		
	TRATTO E-F (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		110,000			110,00		
	TRATTO F-G (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		60,000			60,00		
	TRATTO H-I (AMPLIAMENTO SEDE STRADALE ESISTENTE) (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		178,000			178,00		
	TRATTO A-H (PISTA CICLABILE) (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		96,000			96,00		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLABILE) (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		165,000			165,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		260,000			260,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO) (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		50,000			50,00		
	PIAZZA ANFITEATRO + AREA VERDE CENTRALE (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		15,000			15,00		
	AREE VERDI MINORI (CAMMINAMENTI) (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		60,000			60,00		
	Sommano m					1509,00	48,38	73.005,42
60 06.A01.E03.05 0 (M)	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 70							
	A R I P O R T A R E							930.222,02

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							930.222,02 €
	TRATTO A-B + COLLEGAMENTO A CABINA (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		200,000			200,00		
	TRATTO B-C (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		105,000			105,00		
	TRATTO C-D (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		130,000			130,00		
	TRATTO D-E (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		80,000			80,00		
	TRATTO E-F (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		110,000			110,00		
	TRATTO F-G (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		60,000			60,00		
	TRATTO H-I (AMPLIAMENTO SEDE STRADALE ESISTENTE) (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		178,000			178,00		
	TRATTO A-H (PISTA CICLABILE) (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		96,000			96,00		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLABILE) (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		165,000			165,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		260,000			260,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO) (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		50,000			50,00		
	PIAZZA ANFITEATRO + AREA VERDE CENTRALE (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		15,000			15,00		
	AREE VERDI MINORI (CAMMINAMENTI) (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		60,000			60,00		
	Sommano m					1509,00	50,12	75.631,08
61 13.P02.B05.03 5 (M)	formazione di blocco di fondazione per palo Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo - eseguito con cls RBK 15N/mm <sup>2</sup> -, delle dimensioni di 110x110x120 cm;							
	INTERO COMPARTO (ILLUMINAZIONE PUBBLICA n.68 pali)	68,000				68,00		
	Sommano cad					68,00	261,89	17.808,52
62 13.P03.A15.02 0 (M)	Fornitura e posa in opera di palo tronco conico Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 10,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 172 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;							
	INTERO COMPARTO (ILLUMINAZIONE PUBBLICA n.68 pali)	68,000				68,00		
	Sommano cad					68,00	447,46	30.427,28
63 Analisi di mercato (C)	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante comprensivo di collegamenti							
	INTERO COMPARTO (ILLUMINAZIONE PUBBLICA n.68 pali)	68,000				68,00		
	Sommano cad					68,00	480,00	32.640,00
64 13.P06.A10.01	Formazione di derivazione e giunzioni Formazione di giunzione diritta su cavo unipolare con sezione							
	A R I P O R T A R E							1.086.728,90

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							1.086.728,90 €
0 (M)	maggiore di 70 mmq, con guscio rigido in materiale plastico trasparente, riempita con resina epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione;							
	INTERO COMPARTO (ILLUMINAZIONE PUBBLICA n.68 pali)	68,000				68,00		
	Sommano cad					68,00	92,08	6.261,44
65 Analisi di mercato (C)	Cabina elettrica di trasformazione							
	INTERO COMPARTO (ILLUMINAZIONE PUBBLICA e UTENZE PRIVATE)	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	70.000,00	70.000,00
66 01.A01.A65.01 0 (M)	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm							
	COLLEGAMENTO A PRESA ESISTENTE (ACQUEDOTTO)	11,000	1,200	1,200	15,84			
	TRATTO A-B (ACQUEDOTTO) quota parte	60,000	0,500	1,200	36,00			
	TRATTO B-C (ACQUEDOTTO) quota parte	52,000	0,500	1,200	31,20			
	TRATTO C-D (ACQUEDOTTO) quota parte	70,000	0,500	1,200	42,00			
	TRATTO D-E (ACQUEDOTTO) quota parte	54,000	0,500	1,200	32,40			
	TRATTO E-F (ACQUEDOTTO) quota parte	47,000	0,500	1,200	28,20			
	TRATTO F-G (ACQUEDOTTO) quota parte	38,000	0,500	1,200	22,80			
	TRATTO H-I (AMPLIAMENTO SEDE STRADALE ESISTENTE)				0,00			
	TRATTO A-H (PISTA CICLABILE)				0,00			
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLABILE)				0,00			
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE				0,00			
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)				0,00			
	PIAZZA ANFITEATRO + AREA VERDE CENTRALE (ACQUEDOTTO)	50,000	1,000	1,200	60,00			
	AREE VERDI MINORI (ACQUEDOTTO)	18,000	1,000	1,200	21,60			
	Sommano m³				290,04		12,67	3.674,81
67 07.A10.J20.01 0 (M)	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per acquedotto all'interno di tubo guaina, qualità acciaio Fe360 o superiore, internamente rivestiti con malta cementizia centrifugata o resine idonee per uso alimentare secondo le norme DIN 2614 ed esternamente rivestiti con polietilene estruso a calza a tre strati secondo DIN 30670 N-n, ovvero secondo UNI 9099 R3R estremità protette da cappucci in plastica; con certificato di collaudo 3,1,B secondo EN 10204; compreso e compensato nel prezzo l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la saldatura di testa, la fasciatura della stessa con guaina termorestringente, il noleggio delle attrezzature di							
	A R I P O R T A R E							1.166.665,15



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							1.166.665,15€
	spinta; compresa la fornitura e posa di anelli distanziatori in teflon nella misura di almeno uno ogni 100 cm per dare l'opera finita e collaudabile a regola d'arte; per tubi DN 200							
	COLLEGAMENTO A PRESA ESISTENTE (ACQUEDOTTO)		11,000			11,00		
	TRATTO A-B (ACQUEDOTTO) quota parte		60,000			60,00		
	TRATTO B-C (ACQUEDOTTO) quota parte		52,000			52,00		
	TRATTO C-D (ACQUEDOTTO) quota parte		70,000			70,00		
	TRATTO D-E (ACQUEDOTTO) quota parte		54,000			54,00		
	TRATTO E-F (ACQUEDOTTO) quota parte		47,000			47,00		
	TRATTO F-G (ACQUEDOTTO) quota parte		38,000			38,00		
	TRATTO H-I (AMPLIAMENTO SEDE STRADALE ESISTENTE)					0,00		
	TRATTO A-H (PISTA CICLABILE)					0,00		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLABILE)					0,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE					0,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)					0,00		
	PIAZZA ANFITEATRO + AREA VERDE CENTRALE (ACQUEDOTTO)		50,000			50,00		
	AREE VERDI MINORI (ACQUEDOTTO)		18,000			18,00		
	Sommano m					400,00	156,04	62.416,00
68 25.A01.D50.00 5 (M)	Misto cementato Per strato di fondazione stradale							
	COLLEGAMENTO A PRESA ESISTENTE (ACQUEDOTTO) calottatura 0,4mq		11,000	0,400		4,40		
	TRATTO A-B (ACQUEDOTTO) quota parte, calottatura 0,4mq		60,000	0,400		24,00		
	TRATTO B-C (ACQUEDOTTO) quota parte, calottatura 0,4mq		52,000	0,400		20,80		
	TRATTO C-D (ACQUEDOTTO) quota parte, calottatura 0,4mq		70,000	0,400		28,00		
	TRATTO D-E (ACQUEDOTTO) quota parte, calottatura 0,4mq		54,000	0,400		21,60		
	TRATTO E-F (ACQUEDOTTO) quota parte, calottatura 0,4mq		47,000	0,400		18,80		
	TRATTO F-G (ACQUEDOTTO) quota parte, calottatura 0,4mq		38,000	0,400		15,20		
	TRATTO H-I (AMPLIAMENTO SEDE STRADALE ESISTENTE)					0,00		
	TRATTO A-H (PISTA CICLABILE)					0,00		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLABILE)					0,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE					0,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)					0,00		
	PIAZZA ANFITEATRO + AREA VERDE CENTRALE (ACQUEDOTTO) calottatura 0,4mq		50,000	0,400		20,00		
	AREE VERDI MINORI (ACQUEDOTTO), calottatura 0,4mq		18,000	0,400		7,20		
	Sommano m <sup>3</sup>					160,00	50,54	8.086,40
69 01.A01.B87.02 0 (M)	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico							
	A R I P O R T A R E							1.237.167,55

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							1.237.167,55€
	COLLEGAMENTO A PRESA ESISTENTE (ACQUEDOTTO) reinterro 1m		11,000	1,200	1,000	13,20		
	TRATTO A-B (ACQUEDOTTO) quota parte, reinterro 1m		60,000	0,500	1,000	30,00		
	TRATTO B-C (ACQUEDOTTO) quota parte, reinterro 1m		52,000	0,500	1,000	26,00		
	TRATTO C-D (ACQUEDOTTO) quota parte, reinterro 1m		70,000	0,500	1,000	35,00		
	TRATTO D-E (ACQUEDOTTO) quota parte, reinterro 1m		54,000	0,500	1,000	27,00		
	TRATTO E-F (ACQUEDOTTO) quota parte, reinterro 1m		47,000	0,500	1,000	23,50		
	TRATTO F-G (ACQUEDOTTO) quota parte, reinterro 1m		38,000	0,500	1,000	19,00		
	TRATTO H-I (AMPLIAMENTO SEDE STRADALE ESISTENTE)					0,00		
	TRATTO A-H (PISTA CICLABILE)					0,00		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLABILE)					0,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE					0,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)					0,00		
	PIAZZA ANFITEATRO + AREA VERDE CENTRALE (ACQUEDOTTO) reinterro 1m		50,000	1,000	1,000	50,00		
	AREE VERDI MINORI (ACQUEDOTTO), reinterro 1m		18,000	1,000	1,000	18,00		
	Sommano m³					241,70	9,44	2.281,65
70 16.P04.A05.34 7 (M)	Prezzi FORNITURA E POSA CAMERETTA PER CONTATORE ACQUEDOTTO. Costruzione di cameretta interrata per contenimento contatore acqua secondo la normativa vigente prevista da SMAT realizzata in calcestruzzo cementizio leggermente armato alle pareti, soletta inferiore poggiante su fondazione in magrone, soletta di copertura in calcestruzzo armato con maglia elettrosaldata con sedi per appoggio di n. 1 chiusini in ghisa, a passo d'uomo per l'accesso alla cameretta medesima, comprese le opere idrauliche comprendenti fornitura e posa di valvole di intercettazione, giunti di dilatazione, riduttore di pressione, flange per allacciamento al contatore, rubinetto di scarico dell'impianto idraulico, delle dimensioni interne di cm. 120 x 120 x 120.							
	COLLEGAMENTO A PRESA ESISTENTE (ACQUEDOTTO) n.1 pozzo	1,000				1,00		
	TRATTO A-B (ACQUEDOTTO) n.2 pozzi	2,000				2,00		
	TRATTO B-C (ACQUEDOTTO) n.1 pozzo	1,000				1,00		
	TRATTO C-D (ACQUEDOTTO) n.1 pozzo	1,000				1,00		
	TRATTO D-E (ACQUEDOTTO) n.1 pozzo	1,000				1,00		
	TRATTO E-F (ACQUEDOTTO) n.1 pozzo	1,000				1,00		
	TRATTO F-G (ACQUEDOTTO) n.1 pozzo	1,000				1,00		
	TRATTO H-I (AMPLIAMENTO SEDE STRADALE ESISTENTE)					0,00		
	TRATTO A-H (PISTA CICLABILE)					0,00		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLABILE)					0,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE					0,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)					0,00		
	PIAZZA ANFITEATRO + AREA VERDE CENTRALE (ACQUEDOTTO) n.2 pozzi	2,000				2,00		
	A R I P O R T A R E							1.239.449,20

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							1.239.449,20€
	AREE VERDI MINORI (ACQUEDOTTO), n.2 pozzi	2,000				2,00		
	Sommano cad					12,00	3.274,94	39.299,28
71 01.A01.A65.01 0 (M)	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m <sup>3</sup> , misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm							
	COLLEGAMENTO A CABINA ELETTRICA (RETE ELETTRICA UTENZE)		15,000	0,500	1,000	7,50		
	TRATTO A-B (RETE ELETTRICA UTENZE) quota parte		125,000	0,500	1,000	62,50		
	TRATTO B-C (RETE ELETTRICA UTENZE) quota parte		52,000	0,500	1,000	26,00		
	TRATTO C-D (RETE ELETTRICA UTENZE) quota parte		150,000	0,500	1,000	75,00		
	TRATTO D-E (RETE ELETTRICA UTENZE) quota parte		54,000	0,500	1,000	27,00		
	TRATTO E-F (RETE ELETTRICA UTENZE) quota parte		68,000	0,500	1,000	34,00		
	TRATTO F-G (RETE ELETTRICA UTENZE) quota parte		55,000	0,500	1,000	27,50		
	TRATTO H-I (AMPLIAMENTO SEDE STRADALE ESISTENTE)					0,00		
	TRATTO A-H (PISTA CICLABILE)					0,00		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLABILE)					0,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE					0,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)					0,00		
	PIAZZA ANFITEATRO + AREA VERDE CENTRALE (RETE ELETTRICA UTENZE)		80,000	1,000	1,000	80,00		
	AREE VERDI MINORI					0,00		
	Sommano m <sup>3</sup>					339,50	12,67	4.301,47
72 13.P02.A05.01 0 (M)	formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mm <sup>2</sup> , con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;							
	COLLEGAMENTO A CABINA ELETTRICA (RETE ELETTRICA UTENZE)		15,000			15,00		
	TRATTO A-B (RETE ELETTRICA UTENZE) quota parte		125,000			125,00		
	TRATTO B-C (RETE ELETTRICA UTENZE) quota parte		52,000			52,00		
	TRATTO C-D (RETE ELETTRICA UTENZE) quota parte		150,000			150,00		
	TRATTO D-E (RETE ELETTRICA UTENZE) quota parte		54,000			54,00		
	TRATTO E-F (RETE ELETTRICA UTENZE) quota parte		68,000			68,00		
	A R I P O R T A R E							1.283.049,95

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							1.283.049,95 €
	TRATTO F-G (RETE ELETTRICA UTENZE) quota parte		55,000			55,00		
	TRATTO H-I (AMPLIAMENTO SEDE STRADALE ESISTENTE)					0,00		
	TRATTO A-H (PISTA CICLABILE)					0,00		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLABILE)					0,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE					0,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)					0,00		
	PIAZZA ANFITEATRO + AREA VERDE CENTRALE (RETE ELETTRICA UTENZE)		80,000			80,00		
	AREE VERDI MINORI					0,00		
	Sommano m					599,00	48,38	28.979,62
73 06.A01.E03.05 0 (M)	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 70							
	COLLEGAMENTO A CABINA ELETTRICA (RETE ELETTRICA UTENZE)		15,000			15,00		
	TRATTO A-B (RETE ELETTRICA UTENZE) quota parte		125,000			125,00		
	TRATTO B-C (RETE ELETTRICA UTENZE) quota parte		52,000			52,00		
	TRATTO C-D (RETE ELETTRICA UTENZE) quota parte		150,000			150,00		
	TRATTO D-E (RETE ELETTRICA UTENZE) quota parte		54,000			54,00		
	TRATTO E-F (RETE ELETTRICA UTENZE) quota parte		68,000			68,00		
	TRATTO F-G (RETE ELETTRICA UTENZE) quota parte		55,000			55,00		
	TRATTO H-I (AMPLIAMENTO SEDE STRADALE ESISTENTE)					0,00		
	TRATTO A-H (PISTA CICLABILE)					0,00		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLABILE)					0,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE					0,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)					0,00		
	PIAZZA ANFITEATRO + AREA VERDE CENTRALE (RETE ELETTRICA UTENZE)		80,000			80,00		
	AREE VERDI MINORI					0,00		
	Sommano m					599,00	50,12	30.021,88
74 14.P13.A10.00 5 (M)	Provvista e posa in opera sotterranea di pozzetto prefabbricato in cls vibrato, compresa la sigillatura dei tubi di qualsiasi dimensione ...							
	INTERO COMPARTO (RETE ELETTRICA UTENZE)	10,000				10,00		
	Sommano cad					10,00	78,97	789,70
75 Analisi di mercato (C)	Quadro elettrico da esterno comprensivo di collegamenti							
	A R I P O R T A R E							1.342.841,15

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							1.342.841,15€
	INTERO COMPARTO (RETE ELETTRICA ANFITEATRO) Sommano cad	1,000				1,00		
						1,00	2.500,00	2.500,00
76 01.A01.A65.01 0 (M)	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m <sup>3</sup> , misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm							
	COLLEGAMENTO A PRESA TELECOM (RETE TELECOM-FIBRA)		60,000	0,500	1,000	30,00		
	TRATTO A-B (RETE TELECOM-FIBRA) quota parte		70,000	0,500	1,000	35,00		
	TRATTO B-C (RETE TELECOM-FIBRA) quota parte		52,000	0,500	1,000	26,00		
	TRATTO C-D (RETE TELECOM-FIBRA) quota parte		69,000	0,500	1,000	34,50		
	TRATTO D-E (RETE TELECOM-FIBRA) quota parte		54,000	0,500	1,000	27,00		
	TRATTO E-F (RETE TELECOM-FIBRA) quota parte		46,000	0,500	1,000	23,00		
	TRATTO F-G (RETE TELECOM-FIBRA) quota parte		39,000	0,500	1,000	19,50		
	TRATTO H-I (AMPLIAMENTO SEDE STRADALE ESISTENTE)					0,00		
	TRATTO A-H (PISTA CICLABILE)					0,00		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLABILE)					0,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE					0,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)					0,00		
	PIAZZA ANFITEATRO + AREA VERDE CENTRALE					0,00		
	AREE VERDI MINORI					0,00		
	Sommano m <sup>3</sup>					195,00	12,67	2.470,65
77 13.P02.A05.01 0 (M)	formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mm <sup>2</sup> , con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;							
	COLLEGAMENTO A PRESA TELECOM (RETE TELECOM-FIBRA)		60,000	0,500	1,000	30,00		
	TRATTO A-B (RETE TELECOM-FIBRA) quota parte		70,000	0,500	1,000	35,00		
	TRATTO B-C (RETE TELECOM-FIBRA) quota parte		52,000	0,500	1,000	26,00		
	TRATTO C-D (RETE TELECOM-FIBRA) quota parte		69,000	0,500	1,000	34,50		
	TRATTO D-E (RETE TELECOM-FIBRA) quota parte		54,000	0,500	1,000	27,00		
	TRATTO E-F (RETE TELECOM-FIBRA) quota parte		46,000	0,500	1,000	23,00		
	A R I P O R T A R E							1.347.811,80

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							1.347.811,80€
	TRATTO F-G (RETE TELECOM-FIBRA) quota parte		39,000	0,500	1,000	19,50		
	TRATTO H-I (AMPLIAMENTO SEDE STRADALE ESISTENTE)					0,00		
	TRATTO A-H (PISTA CICLABILE)					0,00		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLABILE)					0,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE					0,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)					0,00		
	PIAZZA ANFITEATRO + AREA VERDE CENTRALE					0,00		
	AREE VERDI MINORI					0,00		
	Sommano m					195,00	48,38	9.434,10
78 15.P04.A05.08 7 (M)	CAVI Cavo telefonico TE 4x(2 x 0,6) H/R simmetrico, con dielettrico in polivinilcloruro, a coppie da 0,6 mm, schermatura totale con nastro di alluminio e protezione con guaina in polivinilcloruro. A quattro coppie (FORNITURA)							
	COLLEGAMENTO A PRESA TELECOM (RETE TELECOM-FIBRA)		60,000	0,500	1,000	30,00		
	TRATTO A-B (RETE TELECOM-FIBRA) quota parte		70,000	0,500	1,000	35,00		
	TRATTO B-C (RETE TELECOM-FIBRA) quota parte		52,000	0,500	1,000	26,00		
	TRATTO C-D (RETE TELECOM-FIBRA) quota parte		69,000	0,500	1,000	34,50		
	TRATTO D-E (RETE TELECOM-FIBRA) quota parte		54,000	0,500	1,000	27,00		
	TRATTO E-F (RETE TELECOM-FIBRA) quota parte		46,000	0,500	1,000	23,00		
	TRATTO F-G (RETE TELECOM-FIBRA) quota parte		39,000	0,500	1,000	19,50		
	TRATTO H-I (AMPLIAMENTO SEDE STRADALE ESISTENTE)					0,00		
	TRATTO A-H (PISTA CICLABILE)					0,00		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLABILE)					0,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE					0,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)					0,00		
	PIAZZA ANFITEATRO + AREA VERDE CENTRALE					0,00		
	AREE VERDI MINORI					0,00		
	Sommano m					195,00	2,13	415,35
79 Analisi di mercato (C)	CAVI Cavo fibra ottica							
	COLLEGAMENTO A PRESA TELECOM (RETE TELECOM-FIBRA)		60,000	0,500	1,000	30,00		
	TRATTO A-B (RETE TELECOM-FIBRA) quota parte		70,000	0,500	1,000	35,00		
	TRATTO B-C (RETE TELECOM-FIBRA) quota parte		52,000	0,500	1,000	26,00		
	TRATTO C-D (RETE TELECOM-FIBRA) quota parte		69,000	0,500	1,000	34,50		
	TRATTO D-E (RETE TELECOM-FIBRA) quota parte		54,000	0,500	1,000	27,00		
	A R I P O R T A R E							1.357.661,25

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							1.357.661,25 €
	TRATTO E-F (RETE TELECOM-FIBRA) quota parte		46,000	0,500	1,000	23,00		
	TRATTO F-G (RETE TELECOM-FIBRA) quota parte		39,000	0,500	1,000	19,50		
	TRATTO H-I (AMPLIAMENTO SEDE STRADALE ESISTENTE)					0,00		
	TRATTO A-H (PISTA CICLABILE)					0,00		
	TRATTO B-E-G (PISTA CICLABILE)					0,00		
	PARCHEGGIO PUBBLICO LOTTO 8-CD COMMERCIALE/DIREZIONALE					0,00		
	TRATTO B-E (MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO)					0,00		
	PIAZZA ANFITEATRO + AREA VERDE CENTRALE					0,00		
	AREE VERDI MINORI					0,00		
	Sommano m					195,00	5,00	975,00
80 14.P13.A10.00 5 (M)	Provvista e posa in opera sotterranea di pozzetto prefabbricato in cls vibrato, compresa la sigillatura dei tubi di qualsiasi dimensione ...							
	INTERO COMPARTO (RETE TELECOM-FIBRA)	15,000				15,00		
	Sommano cad					15,00	78,97	1.184,55
81 01.A01.A05.01 0 (M)	Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi							
	AREA VERDE 740 MQ	740,000			0,300	222,00		
	AREA VERDE 970 MQ	970,000			0,300	291,00		
	AREA VERDE 2560 MQ	2560,000			0,300	768,00		
	AREA VERDE 810 MQ	810,000			0,300	243,00		
	Sommano m <sup>3</sup>					1524,00	5,44	8.290,56
82 25.P05.C35.00 5 (M)	Humus e materiale per il verde Trattato per superfici a verde. Terreno vegetale humus arricchito di parti torbose concimate per il rivestimento di superfici di materiali aridi da trasformare a verde in quantità di 0,20 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>							
	AREA VERDE 740 MQ	740,000			0,300	222,00		
	AREA VERDE 970 MQ	970,000			0,300	291,00		
	AREA VERDE 2560 MQ	2560,000			0,300	768,00		
	AREA VERDE 810 MQ	810,000			0,300	243,00		
	Sommano m <sup>3</sup>					1524,00	36,17	55.123,08
83 18.A50.A05.00 5 (M)	Spietramento di terreni pietrosi con asportazione ed accatastamento del materiale in cumuli spietratore fino ad 80 HP							
	AREA VERDE 740 MQ	740,000			0,300	222,00		
	AREA VERDE 970 MQ	970,000			0,300	291,00		
	AREA VERDE 2560 MQ	2560,000			0,300	768,00		
	AREA VERDE 810 MQ	810,000			0,300	243,00		
	Sommano h					1524,00	43,50	66.294,00
84	Risagomatura e rimodellamento di versanti							
	A R I P O R T A R E							1.489.528,44

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							1.489.528,44 €
18.A05.A25.00 5 (M)	attraverso operazioni di scavo meccanico con escavatore cingolato, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o i relitti di demolizioni fino a m <sup>3</sup> 1,00, compreso l'aggiugliamento delle pareti scavate, il carico delle materie, il loro trasporto e scarico a qualsiasi distanza, in rilevato, a rinterro o riempimento, o a rifiuto se non utilizzabili, la regolarizzazione delle scarpate in trincea, anche se a gradoni, la formazione ed il successivo ripristino di eventuali piste o tracciati temporanei funzionali allo scavo, l'esaurimento di acqua con canali fugatori, cunette ed opere similari di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere, in modo da dare le sezioni di movimento terra corrispondenti a quelle di progetto ....							
	AREA VERDE 740 MQ	2000,000				2000,00		
	AREA VERDE 970 MQ	2000,000				2000,00		
	AREA VERDE 2560 MQ	5000,000				5000,00		
	AREA VERDE 810 MQ	2000,000				2000,00		
	Sommano m <sup>3</sup>					11000,00	6,42	70.620,00
85 20.A27.F00.00 5 (M)	Costruzione di panchina ottenuta da lastre di spessore cm 10, lavorate a superficie perfettamente piana a punta fine ed a perfetta squadra con spigoli arrotondati, avente il sedile di dimensione cm 160x55 e gambe di cm 55x45, provvista di fori di ancoraggio tra sedile e gamba e stabilizzata da tondini in ferro, nonche' fornita di piedini di ancoraggio al suolo ottenuti con tondini iscritti in fori predisposti nelle gambe In sienite di balma o biella							
	INTERO COMPARTO	30,000				30,00		
	Sommano cad					30,00	870,80	26.124,00
86 20.A27.C50.00 5 (M)	Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'impiego Mediante annegamento dei supporti metallici in getto di cls.							
	INTERO COMPARTO	30,000				30,00		
	Sommano cad					30,00	97,74	2.932,20
87 19.P10.A05.00 5 (M)	Gioco a molla tipo cavallo/moto/balena/rana maxi in polietilene rotazionale trattato ai raggi UV, robusto e resistente agli agenti atmosferici, ideale per parchi gioco, scuole, asili, villaggi turistici, stabilimenti balneari. Possono essere installati su qualsiasi superficie piana, anche su pavimentazioni rigide o su cemento. Gioco completamente riciclabile al 100% conforme alla normativa EN1176 Dimensioni circa 55 cm x 115 cm x 90 cm							
	INTERO COMPARTO	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	379,50	379,50
88 19.P10.A05.01 5 (M)	Gioco a molla tipo cavallo/moto/balena/rana maxi in polietilene rotazionale trattato ai raggi UV, robusto e resistente agli agenti atmosferici, ideale per parchi gioco, scuole, asili, villaggi turistici, stabilimenti balneari. Possono essere installati su							
	A R I P O R T A R E							1.589.584,14



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							1.589.584,14€
	qualsiasi superficie piana, anche su pavimentazioni rigide o su cemento. Gioco completamente riciclabile al 100% conforme alla normativa EN1176 Dimensione cm 190 x 55 x 75 altezza - Bilanciere a molla con struttura in metallo e doppia seduta in plastica rigida.							
	INTERO COMPARTO	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	543,95	543,95
89 19.P10.A15.00 5 (M)	Gioco composto da tre torri collegate tra di loro, con uno scivolo a tubo, tre scivoli aperti, una arrampicata e una scaletta. Struttura autoportante realizzata in polietilene rotazionale ad alta qualità, resistente ai raggi UV, può essere posata e messa in opera senza alcun tipo di fondamenta. Dimensioni Mt. 6,50 x 4,20 x 2,70 h. In diversi colori							
	INTERO COMPARTO	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	5.692,50	5.692,50
90 19.P10.A30.00 5 (M)	Altalena doppia in legno di abete trattato in autoclave con pali quadrati da mm 90 x 90. le 2 sedute di cui una a cestello per bambini da 9 a 36 mesi sono fornite con catene anti-intrappolamento delle dita e certificate EN1176. Prodotto di alta qualità, con possibilità di essere installato in qualsiasi ambiente esterno. Dimensioni Mt. 3,00 x 1,93 x 2,20							
	INTERO COMPARTO	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	632,50	632,50
91 03.P07.F01.02 0 (M)	Pavimentazioni antitrauma realizzati con granuli di gomma e/o plastica riciclata, di varie colorazioni ottenute con pigmentazione atossica. Certificate secondo la specifica EN 1177 In mattonelle 50x50 cm spessore 5 cm colore rosso							
	INTERO COMPARTO	160,000				160,00		
	Sommano m <sup>2</sup>					160,00	135,10	21.616,00
92 18.A85.A30.00 5 (M)	Costruzione di recinzione rustica in legno scortecciato di castagno, quercia o altre essenze forti, aventi il diametro dei piantoni di cm 12 - 15 con piantoni ad interassi di m 1,50 ed un'altezza da m 1,00 a m 1,10 fuori terra con trattamento imputrescibile della parte appuntita interrata; i pali orizzontali hanno pari diametro. Le giunzioni tra gli elementi lignei saranno realizzate con viti e bulloni ...							
	INTERO COMPARTO (protezioni area bimbi)	60,000				60,00		
	Sommano m					60,00	37,76	2.265,60
93 01.A18.E00.00 5 (M)	Provvista e posa in opera di recinzione, cancellata o ringhiera compreso lo scavo per far posto alla fondazione dei piantoni, la fondazione in calcestruzzo cementizio (dosatura mg 20/m <sup>3</sup> ) di cm40x40x60, il carico ed il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato dei materiali di risulta, il livellamento del terreno ai lati degli scavi Ad elementi pieni, scatolati o tubolari, con due							
	A R I P O R T A R E							1.620.334,69

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							1.620.334,69 €
94 Analisi di mercato (C)	mani di antiruggine, delle quali una stesa in officina e l'altra stesa in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori compresa l'assistenza del fabbro alla posa							
	INTERO COMPARTO (protezioni anfiteatro) Sommano kg	20,000	70,000			1400,00 1400,00	14,52	20.328,00
95 Analisi di mercato (C)	Struttura in legno tipo gazebo							
	INTERO COMPARTO Sommano cad	2,000				2,00 2,00	15.000,00	30.000,00
96 Analisi di mercato (C)	Fontana in ghisa con rubinetto a leva per parchi pubblici comprensivo di allacciamento							
	INTERO COMPARTO Sommano cad	1,000				1,00 1,00	1.000,00	1.000,00
97 Analisi di mercato (C)	Costruzione palco, piano verticale per proiezione immagini e quanto necessario per la realizzazione di spettacoli/intrattenimenti pubblici (collegamenti, predisposizioni, sicurezza)							
	INTERO COMPARTO (anfiteatro) Sommano cad	1,000				1,00 1,00	35.000,00	35.000,00
	Rastrelliera portabici con laterali in cemento							
	INTERO COMPARTO (n.3 rastrelliere) Sommano cad	3,000				3,00 3,00	950,00	2.850,00
	<b>T O T A L E</b>							<b>1.709.512,69</b>
	Data,							
	Il tecnico							